Superhechtende plamuur 945

Technisch informatieblad

/ Artikelnummer 003904208 / EAN 4016215105016
/ Artikelnummer 003908208 / EAN 4016215105030



Ideaal voor het volledig gladstrijken van oppervlakken, het afdichten van voegen in filigraan- en prefabplafonds, het opvullen van scheuren en gaten en het voegen van gipsplaat, gipsvezelplaat, cementvezelplaat en soortgelijke gipsplaten. Spanningsvrij gemonteerde gipsplaten kunnen zonder wapeningsstroken worden geplamuurd. De verwerkingsinstructies van de plaatfabrikanten moeten in acht worden genomen. De profimur Super-Haftspachtel heeft een zeer goede hechting op de ondergrond, vulkracht en stabiliteit. Hij is waterdampdoorlatend en vormt een optimale ondergrond voor daaropvolgende behang- en verfwerkzaamheden. Door zijn soepele consistentie is de profimur Super-Hechtplamuur uitstekend geschikt voor het creëren van gladde of gestructureerde oppervlakken. Niet geschikt voor gebruik in ruimtes die direct aan spatten water worden blootgesteld, zoals natte ruimtes, douches, zwembaden, zoutbaden, commercieel gebruikte grootkeukens en dergelijke, noch voor het plamuren op glas, kunststof, hout, metaal en dispersieondergronden.

- Spatel voor schilder- en gipswerk
- ideaal voor het gladstrijken van het gehele oppervlak en voor het voegen van spanningsvrij gemonteerde gipsplaat- en gipsvezelplaten, ook zonder wapeningsstroken
- voor alle gipsplaat-systemen volgens EN 13963
- met kunsthars verrijkt en vezelversterkt
- tot nul uitschuifbaar voor naadloze oppervlakken
- voor oppervlaktekwaliteiten Q1 - Q4 in de droogbouw (volgens informatieblad nr. 2 van de branchegroep gipsplaten van de Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.)
- voor binnen
- 45 minuten verwerkingstijd
- CE-gecertificeerd volgens DIN EN 13963-4B en DIN EN 13279-1 (gipsvulmiddel C7/20/2)

Toepassingsgebied

Met kunsthars versterkte gipsplamuur met uitstekende hechtingseigenschappen voor wanden en plafonds binnenshuis.

Voorbereiding

Geschikt voor alle minerale ondergronden (zoals gips-, kalk- en cementpleister, steen, beton, cellenbeton, metselwerk e.d.) en voor gipsplaat, gipsvezelplaat, cementvezelplaat en soortgelijke gipsplaten. De ondergrond moet droog, draagkrachtig en vrij van scheidingsmiddelen (stof, bekistingsolie e.d.) zijn. Zeer glad beton en sterk zuigende, zandende en krijtende ondergronden moeten vooraf worden behandeld met profimur Tiefengrund LF. Ook geschuurde oppervlakken en de snijranden van gipsplaten moeten worden gegrond om het stof te binden en de zuigkracht te verminderen.

Verwerking

Bereiding:
Strooi 2 delen profimur Super-Haftspachtel in 1 deel koud, schoon water (bijv. 1 kg poeder in 600 ml water) en meng dit. Roer de plamuurmassa na 3 minuten nogmaals kort door.

Verwerking:
Breng de aangemaakte plamuur binnen 45 minuten aan met een plamuurspatel of een troffel en strijk deze vlak af. De profimur Super-Haftspachtel kan ook in grotere laagdiktes in één werkgang worden aangebracht en hardt gelijkmatig uit zonder inzakken of scheurvorming. Afhankelijk van de laagdikte, de omgevingsomstandigheden en de bouwvochtigheid bedraagt de droogtijd ca. 24 uur – bij ongunstige omstandigheden kan de droogtijd dienovereenkomstig langer zijn.

Praktijktip schuren:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

De geplamuurde oppervlakken laten zich het gemakkelijkst schuren binnen een periode van 4 dagen na de verwerking. Voor optimale schuurresultaten wordt het gebruik van een schijfschuurmachine (korrelgrootte van het schuurmiddel 120) bij lage tot gemiddelde toerentallen en lichte druk aanbevolen.

Vervolgwerkzaamheden:
Om bij het bijwerken van vlekken een ongelijkmatige droging van volgende verflagen te voorkomen, moeten de bijgewerkte plekken of zelfs het gehele oppervlak worden voorbehandeld met profimur Tiefengrund LF.

Verbruik
ca. 1 kg poeder per m² bij een laagdikte van 1 mm.

Opslag
Buiten bereik van kinderen, op een koele en droge plaats bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afgesloten bewaren.

Opmerkingen
Niet verwerken bij een object- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Reinig gereedschap na gebruik met water.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de of op info@baufan.de.

Alleen volledig leeggehaalde verpakkingen afgeven voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huishoudelijk afval of als bouwafval worden afgevoerd. EWC-afvalcode nr. 17 08 02. Niet in het riool, in wateren of in de bodem laten terechtkomen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.